

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI FUCECCHIO

OGGETTO: Computo metrico estimativo delle opere di Urbanizzazione per la **Rotatoria** e relativi raccordi stradali del comparto PA 31
VARIANTE 2

UBICAZIONE: Fucecchio via Fucecchiello, via Stieta, via Mattei, via U.Foscolo

PROPRIETA': Sig. Eurospin Tirrenia S.p.a. ed altri

COMPUTO METRICO

1. Demolizione dei marciapiedi esistenti su via di Fucecchiello, via Stieta, via Foscolo con sbancamento con mezzi meccanici per uno spessore di cm 40 dall'attuale piano di campagna per tutta la superficie interessata .Compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alla discarica.

mc. 80 x Euro/mc. 60 = € 4.800,00

2. Acquisto e posa in opera di tessuto non tessuto per la superficie dei nuovi marciapiedi pubblici .

mq. 150 x Euro/mq. 2,60 = € 390,00

3. Realizzazione di massiciata con materiale arido di cava diametro 4/7 con stabilizzato per uno spessore in opera di cm.30. nelle zone di nuovo interesse

mc. 64 x Euro/mc. 44 = € 2816,00

4. Posa in opera di cordonato prefabbricato in cemento vibrocompresso liscio cm. 12x25x100 diritto murato con malta cementizia , compresa la stuccatura dei giunti anch'essa con malta cementizia posto in opere a bordo interno ed esterno del marciapiede tra via

Mattei e Via Foscolo, nella rotatoria e tra la rotatoria e il nuovo parcheggio

Per marciapiedi ml. 126 x Euro/ml 32 = € 4.032,00

Per rotatoria ml 67 x Euro/ml 32 = € 3.144,00

Lato via Mattei nuovo parcheggio per marciapiede ml.50 x Euro/ml 32 = € 1.600,00

5. Realizzazione di muretto interno al marciapiede al confine fra via Mattei/Via Stieta e il nuovo parcheggio, per contenimento del parcheggio.

Dimensioni 0,20 x ml. 50,00 x h. var. 0,60/0,90 in c.a.. compreso fondazioni

Fond. ml 50 x Euro/ml X 90= 4.500,00

Muro. ml 50 x Euro/ml X 200= 10.000,00

6. Realizzazione di canaletta prefabbricata in cemento per convogliamento e deflusso acque, posta sul letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm.10,compresa la stuccatura dei giunti anch'essa con malta cementizia.

Tra via Mattei e via Foscolo ad unica pendenza

ml. 63 x Euro/ml. 26 = € 1.638,00

Tra via Mattei e via Stieta ad unica pendenza

ml. 50 x Euro/ml. 26 = € 1.300,00

7. Realizzazione di cordolo di raccordo interno alla rotatoria prefabbricato in cemento, posta sul letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm.10,compresa la stuccatura dei giunti anch'essa con malta cementizia.

ad unica pendenza

ml. 29 x Euro/ml. 35 = € 1015,00

8. Ripristino degli allacciamenti alla fognatura delle acque Bianche con tubi in PVC di diametro uguale all'esistente (diam. 200 mm) rinfiacate con malta cementizia, compreso il taglio della strada e il ripristino nel tratto di via Mattei e via Foscolo.

ml. 10 x Euro/ml. 120 = € 1.200,00

- 9.** Realizzazione di pozzetti prefabbricati ad elementi componibili in C.A.V., complete di caditoie stradali in ghisa ,posati su supporto perimetrale con muratura a malta cementizia completi di allacciamento fra loro con tubi in p.v.c. diam.125. mm allacciamento lungo via Mattei, via Foscolo, via Stieta

Caditoie n° 6 x Euro/cad.180 = € 1.080,00

Tubazione diam 125mm x

ml 90 x Euro/ml. 26 = € 2.340,00

- 10.** Acquisto e posa in opera di pali per l'illuminazione della rotatoria in acciaio zincato a caldo h. 8.00 completo di testapalo e armatura da 150 W per lampade al Sodio A.P. piombatura e sigillatura con cemento fino al piano di calpestio compreso plinto per palo.

Pali n° 1 x Euro/cad.1.100 = € 1.100,00

- 11.** Demolizione di due pali dell'illuminazione stradale esistenti e acquisto e posa in opera di due pali per l'illuminazione stradale in acciaio zincato a caldo h. 8.00 completo di testapalo e armatura da 150 W per lampade al Sodio A.P. piombatura e sigillatura con cemento fino al piano di calpestio compreso plinto per palo.

A corpo € 2.200,00

- 12.** Realizzazione di canalizzazione per l'impianto elettrico completo di pozzetti in cemento 40 x 40 x h.60 per ispezione cavi e contenimento puntazza , di messa a terra di acciaio zincato.

ml.50x Euro/cad 35 = € 1.750,00

pozzetti n° 4 x Euro/cad 160 = € 640,00

- 13.** Realizzazione di gettata in c.l.s. e rete elettrosaldata diam 5 maglia 20x20 per la formazione dei marciapiedi.

Marciapiedi mq.170 x Euro/mq.19,80 = € 3.360,00

14. Realizzazione dell'asfalto con strato di Binder dello spessore di cm. 10 e tappeto d'usura dello spessore di cm. 3.

Rotatoria e strada limitrofa mq.1160 x Euro/mq. 31 = 35.960,00

Marciapiedi mq.170 x Euro/mq. 15 = 2.550,00

15. Rivestimento della rotatoria e delle isole spartitraffico con autobloccanti in cls spessore cm.8 compreso sottofondo con resetta e sigillatura con sabbia asciutta.

Rotatoria mq.72x Euro/mq.49,70 = € 3.578,00

TOTALE 90.999,00

Fucecchio li